

ORÇAMENTO									
Município : Jundiá do Sul / PR			Data base DER - Sem Desoneração				Elaborado em : 08/08/2022		
Obra : Pavimentação bairro Industrial (CTG) - EXTENSÃO TOTAL = 345,00 m - ÁREA TOTAL = 4.615,52 m2									
CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT		VALOR	EXECUÇÃO	
					S/BDI	C/BDI		DIRETA	INDIRETA
Grupo passeio público meio-fio e sarjeta									
810150	DER/PR	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1319,80	44,68	57,52	75.914,89		
534906E	DER/PR	Paver E=6cm	m2	542,52	68,00	81,44	44.182,82		
		<b>Sub-total pavimentação</b>					<b>R\$ 120.097,71</b>		
Grupo pavimentação em blocos sextavados									
534906C	DER/PR	Pavimento c/ bloco sextavado (25cm X 25cm) E=8cm	m2	4073,00	72,23	92,98	378.707,54		
		<b>Sub-total pavimentação</b>					<b>R\$ 378.707,54</b>		
Grupo sinalização									
822000	DER/PR	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	134,80	29,48	37,95	5.115,66		
820000	DER/PR	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	4,34	592,59	762,77	3.310,42		
821300	DER/PR	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	14,00	408,29	525,63	7.358,82		
		<b>Sub-total sinalização</b>					<b>R\$ 15.784,90</b>		
		<b>Total geral com BDI</b>					<b>R\$ 514.590,15</b>		

  
**ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE**  
 ARQUITETO  
 CAU/BR: 66860-5