

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção do Destacamento da Polícia Militar

DO LOCAL

A edificação será construída no município de Jundiá do Sul/PR, onde o terreno é servido de todos os benefícios públicos, não havendo necessidade de se tomar providências.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Será providenciada a instalação do canteiro de obras e instalação de equipamentos para execução da obra (betoneira, serra circular, poli corte, vibrador, etc.).

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

As eventuais fundações, estruturas a serem utilizadas, serão executadas conforme as normas da ABNT.

ALVENARIA

A alvenaria será levantada com tijolos de 06 furos e serão assentados com argamassa de cimento, cal e areia, e estas serão travadas com pilares de concreto armado, vergas de concreto armado sob os vãos e cinta de amarração em concreto armado, no respaldo da alvenaria, onde for necessário a execução de novas paredes.

REVESTIMENTOS

Em todos os cômodos terão piso cerâmico com dimensão a especificar, assentada com argamassa para assentamento.

TETO E FORRO

O teto receberá Laje pré-fabricada

COBERTURA

Telhas de barro apoiadas em estruturas de madeira.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Todas as dependências terão iluminação artificial, além da iluminação natural, assegurando-lhes os níveis adequados de acordo com as normas e legislação em vigor.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Serão executadas de acordo com as normas técnicas específicas e de acordo com as exigências das repartições competentes.

PINTURA

Látex acrílico fosco lavável nas paredes internas, externas e tetos. Nas portas esmalte ou verniz.


FACHADA

A fachada receberá pintura de látex acrílico fosco.

LIMPEZA

No término da obra o empreiteiro terá que entregar a obra limpa e com suas instalações devidamente testadas.

Jundiaí do Sul / PR, 17 de fevereiro de 2022



ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE
ARQUITETO
CAU/BR: 66860-5

Alexandre Augusto Ormeneze
Arquiteto